

No.

# 御見積書

Page. 1

社会福祉法人 空心福社会 様

令和 年 月 日

工事件名：高齢者複合福祉施設晴風職員寮建設工事

下記のとおり御見積申し上げます。

## 見積金額

内消費税および地方消費税

税抜合計金額

工事場所：京都府福知山 市内

工事概要：木造在来工法2階建て新築

工事期間：

支払条件：

有効期限：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 建築工事		式	1			
B. 電気設備工事		〃	1			
C. 給排水衛生機器設備工事		〃	1			
【小計】						
D. 共通仮設費		式	1			
E. 現場管理費		〃	1			
F. 一般管理費		〃	1			
【小計】						
工事価格						
消費税等相当額						消費税率10%
工事費						
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>A. 建築工事</b>						
1. 直接仮設工事		式	1			
2. 耐圧盤コンクリート基礎及びコンクリート工事		〃	1			
3. 屋根・樋工事		〃	1			
4. 外壁工事		〃	1			
5. 防水工事		〃	1			
6. 木 工事		〃	1			
7. 左官・タイル工事		〃	1			
8. 木製建具工事		〃	1			
9. 金属製建具工事		〃	1			
10. 内装工事		〃	1			
11. 雑工事		〃	1			
12. 住宅設備機器工事		〃	1			
<b>【合 計】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>1. 直接仮設工事</b>						
遣り方		m <sup>2</sup>	58.3			
墨出し		//	116.6			
外部足場掛け払い	システム足場 巾木含む	//	275			
//	タラップ	m	10			
//	壁繋ぎ	ヶ所	15			
外部養生シート		m <sup>2</sup>	275			
養生費		//	116.6			
後片付清掃費		//	116.6			
完成美装費		//	116.6			
<b>【合 計】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>2. 耐圧盤コンクリート基礎及びコンクリート工事</b>						
鉄筋コンクリート耐圧盤	盤厚：150mm	m <sup>2</sup>	60.5			
鉄筋コンクリート立上基礎（外周部）	立巾：150mm	m	30.7			
鉄筋コンクリート立上基礎（内部）	立巾：150mm	〃	28.7			
土間コンクリート増打	玄関・浴室	式	1			
防湿シート敷き込み	0.15mm	m <sup>2</sup>	60.5			
コンクリート打設ポンプ車	小型車	回	3			
玄関ホーチコンクリート		式	1			
犬走りコンクリート舗装		m <sup>2</sup>	36			
玄関框下部ブロック積み		式	1			
重機回送費		〃	1			
基礎金物施工費	アンカーボルト・ホルダー	〃	1			
<b>【合 計】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>3. 屋根・樋工事</b>						
上屋根 立平葺き	@333 カラ-GL t=0.4 ホットメルト共	m <sup>2</sup>	78.4			
アスファルトルーフィング <sup>o</sup>		//	78.4			
軒先唐草	サハ <sup>o</sup> ナ共	m	18.4			
ケラハ <sup>o</sup> 唐草		//	17			
棟包み	エプ <sup>o</sup> ロン・取付金具共	//	9.2			
棟換気部材	リッチヘ <sup>o</sup> ンツ182 @333	個	54			
雪止め金具	羽タイフ <sup>o</sup> メッキ品 1列	//	54			
軒樋	PC50 角タイフ <sup>o</sup> メッキ金物@450共	m	18.4			
落し口	φ60	ヶ所	4			
縦樋	φ60 控え金物共	m	26.8			
エルボ <sup>o</sup>		個	8			
排水管カバ <sup>o</sup> ー		//	4			
下屋根 立平葺き	@333 カラ-GL t=0.4 ホットメルト共	m <sup>2</sup>	4.8			
アスファルトルーフィング <sup>o</sup>		//	4.8			
軒先唐草	サハ <sup>o</sup> ナ共	m	3.4			
ケラハ <sup>o</sup> 唐草		//	2.8			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
水上取合い水切り	エフロン・取付金具共	m	3.4			
雪止め金具	羽タイプ ムッキ品 1列	個	10			
軒樋	PC50 角タイプ ムッキ金物@450共	m	3.4			
落し口	φ60	ヶ所	1			
縦樋	φ60 控え金物共	m	3.6			
エルボ		個	4			
排水管カバー		〃	1			
運搬及び現場雑費		式	1			
【合 計】						

# 明 細 書

No.

Page. 8

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>4. 外壁工事</b>						
通気遮熱防水シート	50m x 1m	本	6			
防水テープ	ブチルテープ	巻	7			
通気用土台水切	L=3030	本	12			
軒天見切り	L=3030	〃	12			
ハット型ジョイナー	L=3030	〃	35			
片ツト型ジョイナー	L=3030	〃	25			
窯業系サイディング	16mm	枚	165			
同上出隅		本	80			
補修液		缶	2			
通気金具	15mm用	c/s	25			
専用釘	リングネール	箱	1			
スターター	15mm用	本	20			
留め金具用ビス		c/s	2			
サイディング貼り手間		m <sup>2</sup>	175			
<b>【 合 計 】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5. 防水工事						
建具廻りシーリング		m	110			
サイディング目地シーリング		〃	125			
外部雑シーリング		式	1			
内部雑シーリング		〃	1			
【合 計】						



名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>a . 軸組構造材</b>						
土台 桧 KD 特等	105 x 105 x 4000	本	12			
土台 桧 KD 特等	105 x 105 x 3000	〃	15			
大引 桧 一等	90 x 90 x 4000	〃	5			
大引 桧 一等	90 x 90 x 3000	〃	9			
梁桁 米松集成材	105 x 360 x 4000	〃	2			
梁桁 米松 KD 一等	105 x 240 x 5000	〃	2			
梁桁 米松 KD 一等	105 x 210 x 5000	〃	1			
梁桁 米松 KD 一等	105 x 180 x 5000	〃	4			
梁桁 米松 KD 一等	105 x 240 x 4000	〃	2			
梁桁 米松 KD 一等	105 x 210 x 4000	〃	2			
梁桁 米松 KD 一等	105 x 180 x 4000	〃	10			
梁桁 米松 KD 一等	105 x 105 x 4000	〃	4			
梁桁 米松 KD 一等	90 x 90 x 4000	〃	9			
梁桁 米松 KD 一等	105 x 240 x 3000	〃	9			
梁桁 米松 KD 一等	105 x 210 x 3000	〃	20			
梁桁 米松 KD 一等	105 x 180 x 3000	〃	23			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
梁桁 米松 KD 一等	105 x 105 x 3000	本	2			
梁桁 米松 KD 一等	90 x 90 x 3000	〃	1			
棟木 米松 KD 一等	105 x 105 x 4000	〃	3			
母屋 米松 KD 一等	105 x 105 x 4000	〃	18			
通し柱 米松集成材 構造用	120 x 120 x 6000	〃	4			
管柱 SPF 集成材 構造用	105 x 105 x 4000	〃	1			
管柱 SPF 集成材 構造用	105 x 105 x 3000	〃	93			
小屋束 米松 KD 一等	105 x 105 x 4000	〃	10			
1F間柱 WW・RW 一等	105 x 45 x 3000	〃	65			
2F間柱 WW・RW 一等	105 x 45 x 3000	〃	65			
小屋 間柱 WW・RW 一等	105 x 45 x 3000	〃	7			
1F筋違 WW・RW 一等	90 x 45 x 4000	〃	4			
1F筋違 WW・RW 一等	90 x 45 x 3000	〃	25			
2F筋違 WW・RW 一等	90 x 45 x 3000	〃	18			
1F垂木 米松 一等	45 x 60 x 4000	〃	7			
2F垂木 米松 一等	45 x 60 x 4000	〃	28			
2F垂木 米松 一等	45 x 60 x 3000	〃	60			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
窓枠材 WW・RW 一等	105 x 45 x 4000	本	10			
窓枠材 WW・RW 一等	105 x 45 x 3000	〃	15			
垂木受け 米松 一等	45 x 105 x 4000	〃	1			
剛床 実付 構造用合板	3 x 6 24mm	枚	39			
剛床 実無 構造用合板	3 x 6 24mm	〃	38			
野地板 構造用合板 針葉樹	3 x 6 12mm	〃	65			
雲筋違 杉 一等	18 x 90 x 4000	本	30			
仮筋違 赤松 一等	30 x 105 x 4000	〃	40			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>d.化粧建材・下地建材</b>						
軒天下地 赤松 一等	40 x 40 x 4000	本	60			
軒天ボード	3 x 6 6mm 塗装品	枚	15			
破風板	窯業系 既製品	本	14			
同上出隅		個	6			
リング釘		袋	20			
補修液		缶	1			
破風板下地 米松 一等	25 x 150 x 4000	本	13			
内部下地 赤松 一等	36 x 36 x 4000	〃	180			
内部下地 赤松 一等	12 x 60 x 4000	〃	400			
下地材 レットウッド 一等 構造用	30 x 105 x 3000	〃	20			
下地材 LVL 一等 構造用	45 x 105 x 3000	〃	30			
下地材 ホワイトウッド 一等 構造用	45 x 105 x 3000	〃	20			
基礎ハッキン ロング	KP-L105	個	60			
気密ハッキン ロング	KPK-L105	〃	20			
鋼製束	236~386	本	25			
束ボード		〃	2			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
床下断熱材	スタイロフォーム 3 x 6 65	枚	35			
〃 留め金具	65mm用	c/s	18			
壁・天井廻り断熱材	高性能アクリアネクスT 14K	坪	76.8			
壁 プラスターボード	3 x 8 12.5mm	枚	200			
天井 プラスターボード	3 x 6 12.5mm	〃	36			
天井 プラスターボード	3 x 6 9.5mm	〃	38			
床下地 プラスターボード	3 x 6 9.5mm	〃	37			
構造用合板 ラワン CF下地 1F	3 x 6 12mm	〃	37			
構造用合板 ラワン CF下地 2F	3 x 6 12mm	〃	35			
床下点検口 CF用	600角	ヶ所	1			
玄関 棚板	L4200 D300 t20	枚	8			
化粧ケイカル板	アイカ セラール t=3 3 x 8	〃	2			
アルミ見切り		本	2			
化粧ケイカル板施工キット		セット	1			
収納 中段	W1840 D850	〃	6			
収納 枕棚 パイプハンガー付	W1840 D400	〃	6			
【合 計】						



名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>8. 木製建具工事</b>						
WD-1 両開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	734 x 2026	ヶ所	1			
WD-2 片開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	778 x 2035	〃	1			
WD-3 片引き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	1190 x 2047	〃	1			
WD-4 片開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	778 x 2035	〃	1			
WD-5 片引き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	1190 x 2047	〃	1			
WD-6 片開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	778 x 2035	〃	1			
WD-7 片開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	778 x 2035	〃	1			
WD-8 片開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	778 x 2035	〃	1			
WD-9 片開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	778 x 2035	〃	1			
WD-10 片引き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	1190 x 2047	〃	1			
WD-11 片引き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	1190 x 2047	〃	1			
WD-12 片開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	778 x 2035	〃	1			
WD-13 片開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	778 x 2035	〃	1			
WD-14 片開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	778 x 2035	〃	1			
WD-15 片開き戸 ウッドワン ソフトアート Mタイプ	778 x 2035	〃	1			
搬入費		式	1			
次頁へ続く						



名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>9. 金属製建具工事</b>						
AD-1 玄関片開きドア (アパート用)		ヶ所	1			
AW-1 横スバリ出し窓 (カムラッチ)	780 x 770 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-2 引き違い窓	1820 x 1170 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-3 引き違い窓	1820 x 1170 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-4 横スバリ出し窓 (カムラッチ)	780 x 770 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-5 横スバリ出し窓 (カムラッチ)	780 x 770 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-6 引き違い窓	1820 x 1170 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-7 引き違い窓	1820 x 1170 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-8 横スバリ出し窓 (カムラッチ)	780 x 770 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-9 引き違い窓	1235 x 970 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-10 横スバリ出し窓 (カムラッチ)	780 x 770 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-11 引き違い窓	1235 x 970 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-12 引き違い窓	1235 x 970 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-13 横スバリ出し窓 (カムラッチ)	780 x 770 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-14 横スバリ出し窓 (カムラッチ)	640 x 570 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-15 横スバリ出し窓 (カムラッチ)	780 x 770 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
AW-16 引き違い窓	1235 x 970 断熱サッシ 複層ガラス共	ヶ所	1			
AW-17 引き違い窓	1235 x 970 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
AW-18 横スバリ出し窓(カムラッチ)	780 x 770 断熱サッシ 複層ガラス共	〃	1			
組立・運搬・搬入費		式	1			
取付費		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
10.内装工事						
壁ビニールクロス	A級	m <sup>2</sup>	420			
天井ビニールクロス	A級	//	117			
床 CFシート	t=2.3	//	110			
ツタ巾木	H=60	m	150			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>1 1 . 雑工事</b>						
ロールスクリーン リビング	780 x 770	台	1			
カーテン リビング	1820 x 1170 1.5倍ヒダ	ヶ所	2			
レースカーテン リビング	1820 x 1170 1.5倍ヒダ	〃	2			
カーテンレール(ダブル) +ふさかけ		〃	2			
ロールスクリーン 個室	780 x 770	台	6			
ロールスクリーン 個室	1820 x 1170	〃	2			
ロールスクリーン 個室	1235 x 970	〃	4			
カーテン 個室 収納	1800 x 2400 1.5倍ヒダ	ヶ所	6			
カーテンレール(シングル)		〃	6			
室内物干し	杉姫サマ (手動)	台	6			
<b>【合 計】</b>						



名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>B. 電気設備工事</b>						
1. 幹線工事		式	1			
2. 照明・コンセント工事		〃	1			
3. 照明器具		〃	1			
4. 換気扇工事		〃	1			
5. エアコン工事			1			
6. 現場雑費		式	1			
<b>【合 計】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 幹線工事						
幹線引込工事	NS22	式	1			
分電盤工事	主100A 28回路	〃	1			
回路工事		回路	24			
メーターボックス		式	1			
電力会社申請費		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>2. 照明・コンセント工事</b>						
照明配線		ヶ所	25			
換気配線		〃	7			
スイッチ配線		〃	20			
コンセント配線		〃	22			
コンセント配線	専用・キッチン・トイレ・エアコン	〃	11			
コンセント配線	アース付き	〃	4			
IHコンセント	200V	〃	1			
防水コンセント		〃	2			
テレビアンテナ工事	UHF・BS	〃	1			
テレビコンセント		〃	1			
TELコンセント		〃	1			
照明器具取り付け		〃	25			
インターホン工事	チャイム	式	1			
火災報知機	煙式・電池10年	ヶ所	8			
<b>【合 計】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. 照明器具						
部屋 照明		台	8			
ダウンライト		〃	9			
ダウンライト	センサー付き	〃	7			
玄関		〃	1			
流し灯		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>4. 換気扇工事</b>						
天井換気扇工事	100φ 24H	ヶ所	1			
壁ハイク換気扇	100φ 24H	〃	2			
給気口		〃	7			
屋外フード	100φ	〃	13			
屋外フード	150φ	〃	1			
ダクト材		式	1			
施工費		〃	1			
<b>【合 計】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5.エアコン工事						
ルームエアコン 個室 4.5畳	MSZ-GV2221-W	台	6			
ルームエアコン リビング 12畳	MSZ-GV3621-W	〃	1			
機器取付費		〃	7			
【合 計】						



名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>1. 衛生器具設備工事</b>						
洋風便器	別途計上	組	3			
紙巻器	別途計上	個	3			
洗濯パン	別途計上	〃	3			
洗面化粧台	別途計上	セット	3			
システムキッチン	別途計上	〃	1			
シャワーユニット	別途計上	〃	3			
緊急止水弁付混合水栓		個	3			
アングル止水栓	15A	〃	6			
逆止ボール弁	20A	〃	2			
雑材料・消耗品		式	1			
器具取付費		〃	1			
試運転調整費		〃	1			
<b>【合 計】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>2. 給水設備工事</b>						
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI 20A	m	3.7			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HI 25A	〃	6.2			
架橋ポリエチレン管 保温付	20mm	〃	27.6			
架橋ポリエチレン管 保温付	13mm	〃	31.1			
接合材・継手類		式	1			
管支持金物		〃	1			
青銅製バルブゲート	ゲート(10K) 20A	個	2			
止水弁きょう 既製品	15A	〃	2			
雑材料・消耗品		式	1			
配管工費		〃	1			
はつり及補修工事		〃	1			
掘方埋戻し		〃	1			
<b>【合 計】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>3. 排水設備工事</b>						
硬質塩化ビニル管	VP100A	m	23.2			
硬質塩化ビニル管	VP75A	〃	16.4			
硬質塩化ビニル管	VP65A	〃	3.4			
硬質塩化ビニル管	VP50A	〃	29.8			
接合材・継手類		式	1			
管支持金物		〃	1			
樹脂製小口径柵	SD 90L 100-150	個	2			
樹脂製小口径柵	SD 90Y 100×75-150	〃	2			
樹脂製小口径柵	SD 45Y 100-150	〃	1			
樹脂製小口径柵用蓋	IC0-H 150	〃	5			
柵嵩上用塩化ビニル管	VU150A	m	2.5			
通気金物	50 (BB-A)	個	2			
雑材料・消耗品		式	1			
配管工費		〃	1			
はつり及補修工費		〃	1			
掘方埋戻し		〃	1			
<b>【合 計】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>4. 給湯設備工事</b>						
壁掛瞬間湯沸器	RUX-E2403W	台	2			
架橋 <sup>ホ</sup> リェレン管 保温付	20mm	m	9.3			
架橋 <sup>ホ</sup> リェレン管 保温付	13mm	〃	18.5			
接合材・継手類		式	1			
管支持金物		〃	1			
雑材料・消耗品		〃	1			
配管工費		〃	1			
リモコン工事		〃	1			
はつり及補修工費		〃	1			
<b>【合 計】</b>						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5. 上水道本館分岐工事						
a. 上水道本館分岐工事		式	1			
b. 土木工事		〃	1			
c. 舗装工事		〃	1			
d. 事務連絡費		〃	1			
e. 申請図面作製費		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>a. 上水道本館分岐工事</b>						
サドル分水栓	75 x 30	個	1			
フレキ継手	30mm x 500L	〃	1			
ポリ用金属継手	KMP-メーター用 30mm	〃	1			
ポリ用金属継手	KMP-エルボ 30mm	〃	2			
ホリエチレンパイプ	1種水道用 30mm	m	39			
水道用ホリエチレンパイプ	1種 25A	〃	1			
KMP継手	オス 30mm	個	2			
KMP継手	ソケット 30mm x 25mm	〃	1			
ポリ用金属継手	KMP-オス 25mm	〃	1			
BC仕切弁	30mm	〃	1			
仕切弁ボックス	32A	〃	1			
ボール止水栓	25mm	〃	1			
KMPろくろ継手	25mm	〃	1			
メーターボックス	20・25mm 鋳鉄製	組	1			
標識シート		m	40			
雑材料消耗品		式	1			
次頁へ続く						





名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
c. 舗装工事						
舗装切断		式	1			
アスファルト塊処分		m <sup>3</sup>	2.5			
舗装復旧		m <sup>2</sup>	50			
雑材料消耗品		式	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
<b>6. 下水既設汚水柵接続工事</b>						
硬質塩化ビニル管	VP 100A	m	32			
接合材接手類		式	1			
樹脂製小口径柵	SD 90Y 150-200	個	1			
樹脂製小口径柵	SD 90Y 100-200	〃	1			
樹脂製小口径柵	SD ST 100-200 501~800	〃	2			
樹脂製小口径柵	SD 90L 100-200	〃	1			
樹脂製小口径柵用蓋	IC0-H 200	〃	5			
柵嵩上用塩化ビニル管	VU 200A	m	5			
雑材料消耗品		式	1			
配管工費		〃	1			
堀方埋め戻し		〃	1			
<b>【合 計】</b>						